



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุหอดัง ๓๐ ลบ.ม. พร้อมท่อจ่ายน้ำ ๑,๐๐๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีคัดเลือก ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุหอดัง ๓๐ ลบ.ม. พร้อมท่อจ่ายน้ำ ๑,๐๐๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีคัดเลือก	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐,๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๐๓๐,๔๑๑๑๐๐๑,๕๑๑๑๐๐๒,๕๑๑๑๐๐๖,๕๑๑๑๐๐๑,๕๑๑๑๐๐๒, ๑๐๑๑๑๐๓๐,๔๑๑๑๐๐๑,๕๑๑๑๐๐๒,๕๑๑๑๐๐๖,๕๑๑๑๐๐๑,๕๑๑๑๐๐๒, ๑๐๑๑๑๐๓๐,๔๑๑๑๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ. ๑๐-๐๑๗,รายการรายละเอียด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๓๕๕,๕๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ ปร. ๔	จำนวน ๓๒ แผ่น
	๒. แบบ ปร. ๕	จำนวน ๓ แผ่น
	๓. แบบ ปร. ๖	จำนวน ๑ แผ่น
	๔. รายละเอียดและแบบแปลน	จำนวน ๑๑๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
	๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ (ลงชื่อ).....	กรรมการ
	๓. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ).....	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันทลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๒, ๕๑๑๑๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๑๐๒,
 อบต.สินปูน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ
 เจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็น ๓๖ แผ่น
 คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานสาธารณูปโภค และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔,๙๓๙,๐๔๐.๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๕๖,๕๕๑.๐๐	ก่อสร้าง ๒๑๐ วัน
๓	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๓๙๕,๕๙๑.๐๐	
	ราคากลาง	๕,๓๙๕,๕๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)		

ประมาณราคาโดย.....

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ตรวจสอบ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๓๑๑๑๐๑๐, ๔๑๑๑๐๑๐, ๕๑๑๑๐๑๐, ๖๑๑๑๐๑๐, ๗๑๑๑๐๑๐, ๘๑๑๑๐๑๐, ๙๑๑๑๐๑๐,

อบต.สินปูน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑๖ รายการ คิดเป็น ๒๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
	๑.๑ โรงสูบน้ำ แพลยเหล็ก จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๑๗	๒๓๕,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๓๐๖,๐๐๖.๑๖	
	๑.๒ รวางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๑๑๑๐๑๑, ๙๑๑๑๐๑๒	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๒๓,๐๓๘.๓๒	
	๑.๓ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๑๐๑๑	๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๖,๗๖๘.๓๒	
	๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๔๑๑๐๑๒	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๘,๓๓๐.๒๔	
	๑.๕ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๑๐๑๑, ๙๑๑๑๐๑๒	๔๖,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๖๐,๑๓๓.๙๒	
	๑.๖ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๑๐๑๒	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๑๖๘,๖๘๗.๓๖	
	๑.๗ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๑๐๑๖	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗๐,๕๔๖.๗๒	
	๑.๘ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๑๐๑๖	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗๐,๕๔๖.๗๒	
	๑.๙ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ งาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๑๗,๕๗๑.๖๐	
	๑.๑๐ งานดินถมสถานที่ก่อสร้าง และสระพักตะกอน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๙๑๑๑๐๑๕	๒๒๔,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๒๙๒,๓๓๙.๓๖	
	๑.๑๑ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๕๓,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗๐,๐๒๖.๐๘	
	๑.๑๒ ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๑	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๑,๑๗๗,๒๙๗.๒๐	
	๑.๑๓ ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๕๖๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗๓๔,๓๖๒.๗๒	
	๑.๑๔ ท่อสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐๓	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๘๑๐,๘๙๖.๘๐	
	๑.๑๕ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๒,๓๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.สินปูน ๑/๖๑	๖๐๖,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗๘๙,๑๖๐.๐๘	
	๑.๑๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.สินปูน ๑/๖๑	๒๕๕,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๓๓๒,๙๕๙.๒๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๓,๗๙๔,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๖	๔,๙๓๘,๖๖๐.๘๘	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๙๓๘,๖๖๐.๐๐	
	(ตัวอักษร (.....) สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหกหรือหกสิบบาทถ้วน)				

ประมาณราคาโดย 

ตรวจ 

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

(นายภูมิทิพย์ ไชยภูมิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

(นายภาณุภูมิ ตันพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.. ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๑๐๑๑, ๕๑๑๑๐๐๒, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๒๑๑๐๐๑, ๕๕๑๑๐๐๒,

อบต.สินปุน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๗ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๗๓,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗๕,๐๗๓.๐๐	
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๕,๓๘๕.๐๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๐,๘๖๕.๐๐	
๒.๔	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๔๑๔.๐๐	
๒.๕	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
๒.๖	จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๓,๔๘๒.๐๐	
๒.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๒๔๘,๑๘๔.๐๐	๑.๐๗	๒๖๕,๕๕๖.๘๘	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๔๒๖,๖๘๔.๐๐	๑.๐๗	๔๕๖,๕๕๑.๘๘	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔๕๖,๕๕๑.๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... สีสนห้หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดย



(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ



(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ตรวจ



(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายภาคภูมิ ติมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันทลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๐๓, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒,

อบต.สินปุน ๑/๖๑, สบจ.๑๐-๐๐๑ - ๐๐๖, สบจ.๑๐-๐๑๗, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าขนส่ง	รวม (บาท)
				(บาท) (๑)	(บาท) (๒)	(บาท) (๓)	(๑)+(๒)+(๓)
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๒๑,๐๘๐		๖๓,๗๕๐	๒๙,๒๗๔	๐	๙๓,๐๒๔
๒	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๓๕,๓๒๕		๗๑,๒๕๐	๓๒,๗๑๘	๐	๑๐๓,๙๖๘
๓	ท่อถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๒๕,๓๕๗		๑๓,๙๒๐	๕,๕๖๒	๐	๑๙,๔๘๒
เป็นเงิน		๒๘๑,๗๖๒					
ตัวอักษร		สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน		หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแม่ - ฐานรากเสาเข็ม ส่วนต่าง ให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้			

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร)	ค่าวัสดุ/เมตร	ค่าแรง/เมตร	ค่าขนส่ง/เมตร	รวม (บาท)	ตอกเข็มยาว/ต้น (ม.)	รวมความยาวเข็มที่ไม่ได้ตอก (ม.)
				(บาท) (๑)	(บาท) (๒)	(บาท) (๓)	(๑)+(๒)+(๓)		
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๐๙,๑๓๑	๓๕๗	๒๐๘	๖๖	๐	๒๗๔	๐	๓๐๖
๒	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๒๑,๙๗๐	๓๕๗	๒๐๘	๖๖	๐	๒๗๔	๐	๓๔๒
๓	ท่อถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๒๒,๗๕๔	๑๔๒	๘๗	๒๒	๐	๑๐๙	๐	๑๖๐
เป็นเงิน		๒๕๓,๘๕๖							
ตัวอักษร		สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน							

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้า แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๐	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	๒๖๕,๕๕๗	
เป็นเงิน		๒๖๕,๕๕๗	
ตัวหนังสือสองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์			

ประมาณราคาโดย ตรวจ

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภาตภูมิ ติมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีวิตินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก รายการเลขที่ 1.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สบจ.10-017

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							ราคาพาณิชย์
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	5.38 ลบ.ม.	-	-	125.00	672.00	672.00	จ.สฎ.
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.19 ลบ.ม.	651.87	125.16	91.00	17.47	142.63	และราคา
	2. งานแบบหล่อ							กรมทรัพย์ฯ
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	13.8 ตร.ม.	502.00	6,907.52	133.00	1,830.08	8,737.60	กรน้ำ
2.2	ตะปู	3 กก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.19 ลบ.ม.	1,682.00	322.94	398.00	76.42	399.36	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.75 ลบ.ม.	2,196.26	3,847.85	498.00	872.50	4,720.34	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	23 กก.	20.24	463.09	4.10	93.81	556.90	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	212 กก.	17.15	3,640.19	3.30	700.44	4,340.64	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	27.57	165.42	-	-	165.42	
	5. งานกว้าน							
5.1	เฟือง dia.0.30 ม.	2 ชุด	2,500.00	5,000.00	}	6,000.00	5,000.00	
5.2	เฟือง dia.0.15 ม.	2 ชุด	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
5.3	ชุดลูกปืน	6 ชุด	650.00	3,900.00			3,900.00	
5.4	พวงมาลัย dia.0.85 ม.	2 ชุด	800.00	1,600.00			7,600.00	
5.5	แผ่นเหล็กรองชุดลูกปืน พร้อมเจาะรู	4 แผ่น	150.00	600.00			600.00	
5.6	สลักเกลียว dia.1/2 x 8 นิ้ว	36 ชุด	35.00	1,260.00			1,260.00	
5.7	ท่อเหล็ก dia. 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	0.27 ท่อน	827.10	220.56			220.56	
5.8	ท่อเหล็ก dia. 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	2.67 ท่อน	420.56	1,121.49			1,121.49	
5.9	แผ่นเหล็กฝาครอบกว้าน	4 ชุด	2,250.00	9,000.00			9,000.00	
5.10	ลวดสลิงยึดแพ หรือเชือกในล่อน	200 เมตร	25.00	5,000.00			5,000.00	
	6. งานตบแต่งฉาบปูน							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.54 ตร.ม.	55.00	359.70	82.00	536.28	895.98	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	6.54 ตร.ม.	35.00	228.90	34.00	222.36	451.26	
7.2	ทาสีน้ำมัน	120 ตร.ม.	45.00	5,400.00	38.00	4,560.00	9,960.00	
	รวมยอดยกไป			52,274.97		15,581.36	67,856.32	
	รวมยอดยกมา			52,274.97		15,581.36	67,856.32	
	8. งานแพลอย							

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก รายการเลขที่ 1.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ สบจ.10-017

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8.1	สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 9 ฟุต	24 แผ่น	421.00	10,104.00	}		10,104.00	
8.2	เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	26 ท่อน	315.42	8,200.92			8,200.92	
8.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1"	22 ท่อน	420.56	9,252.32			9,252.32	
8.4	หน้างานเหล็กออบสังกะสี เกลียวใน dia 1"	9 อัน	50.00	450.00			450.00	
8.5	เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	5 แผ่น	2,900.00	14,500.00			14,500.00	
8.6	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	10 แผ่น	4,324.00	43,240.00			43,240.00	
8.7	ชุดแผ่นเหล็กยึดเสา	9 ชุด	150.00	1,350.00			1,350.00	
8.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	10 ท่อน	545.00	5,450.00			41,400.00	46,850.00
8.9	ลวดค้ำขั้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขมมเปียกปูน dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	18.5 คร.ม.	110.00	2,029.50				2,029.50
8.10	เสา คสล.รับท่อปัดน้ำ T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00 ม.	1 ชั้วง	3,650.00	3,650.00				3,650.00
8.11	ปั๊มหัดคิตบ้านประดู dia. 1 1/2 นิ้ว	3 ตัว	95.00	285.00				285.00
8.12	แท่นเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำ	2 ชุด	500.00	1,000.00				1,000.00
8.13	น๊อตยึดหน้างาน	104 ตัว	30.00	3,120.00				3,120.00
8.14	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,860.00	3,720.00				3,720.00
8.15	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3"	2 ตัว	230.00	460.00				460.00
8.16	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00				2,880.00
8.17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00				2,800.00
8.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,550.00	1,550.00				1,550.00
8.19	ประเก็นยาง dia 3"	11 ตัว	30.00	330.00				330.00
8.20	เหล็กปะกับรัดท่อ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมน๊อต 4 - 1/2"x6"	2 ชุด	232.00	464.00				464.00
8.21	ฉีดยาฆ่าเชื้อในลำเรือ ขนาด (2*3)+(3*4)*0.45 ม.	1 ชุด	10,000.00	10,000.00				10,000.00
9. งานไฟฟ้า								
9.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์ และอุปกรณ์	1 ชุด	460.00	460.00	260.00	260.00	720.00	
9.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
รวมเงิน				177,800.71		57,351.36	235,152.06	
คิดเป็นเงินค่างาน							235,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ รายการเลขที่ 2.00


สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911001

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	18 ม.	624.39	11,239.00	360.78	6,494.04	17,733.04	
	รวมเงิน			11,239.00		6,494.04	17,733.04	
	คิดเป็นเงินค่างาน			11,200.00		6,400.00	17,700.00	


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ป้ายการประปา	รายการเลขที่	3.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	921001
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,196.26	1,317.76	498.00	298.80	1,616.56	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,028.00	1,028.00	}	500	1,028.00	
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2 ตัว	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
8	ตัวอักษร สติกเกอร์	1 ป้าย	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมเงิน			3,853.76		1,406.30	5,260.06	
	คิดเป็นเงินทำงาน			3,800.00		1,400.00	5,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 4.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	ราคาพาณิช
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	จ.สต.
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	และราคา
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00			190.00	กรมทรัพย์ฯ
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.00	315.00			2,025.00	กรน้ำ
6	ลูกปี่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00			38.00	114.00
	รวมเงิน			4,665.00		1,824.00	6,489.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			4,600.00		1,800.00	6,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)	รายการเลขที่	5.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 921001, 911002		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							ราคาพาณิชย์
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.5 ลบ.ม.	-	-	125.00	62.50	62.50	จ.สฎ.
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	651.87	32.59	91.00	4.55	37.14	และราคา
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05 ลบ.ม.	1,682.00	89.15	398.00	21.09	110.24	กรมทรัพยากร
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	2,196.26	691.82	498.00	156.87	848.69	กรน้ำ
1.5	เหล็กเสริม	47.6 กก.	20.52	976.96	4.10	195.20	1,172.16	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	27.57	19.30	-	-	19.30	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	730.00	2,190.00			2,190.00	
1.8	ลวดค้ำขี้เหล็กขมมเป็ยกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตติดคิควานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		850.00	1,420.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	34.00	102.00	207.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	133.00	151.62	723.90	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			6,647.07		1,865.84	8,512.91	
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			6,647.07		1,865.84	8,512.91	
	รวมเงิน (1)			6,647.00		1,865.00	8,512.00	
	2. เสา/บานประตู 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	16.30	91.00	2.28	18.57	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,682.00	50.46	398.00	11.94	62.40	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	2,196.26	307.48	498.00	69.72	377.20	
2.5	เหล็กเสริม	29.9 กก.	20.52	613.75	4.10	122.63	736.38	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	27.57	11.03	-	-	11.03	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	34.00	51.00	103.50	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)	รายการเลขที่	5.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 921001, 911002		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	133.00	75.81	361.95	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	รวมเงิน (2)			1,423.00		481.00	1,905.00	
	เสาเข็มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,423.00	5,692.00	481.00	1,924.00	7,616.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,339.00		3,789.00	16,128.00	16,100.00
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป							
	รวมเงิน (2) ยอดยกมา							
	3. รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.11 ลบ.ม.	2,196.00	230.58	498.00	52.29	282.87	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180 ม.	7.00	1,260.00	3.00	540.00	1,800.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	280.00	2,520.00	40.00	360.00	2,880.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	2.00	162.00	1,134.00	
	รวมเงิน (3)			4,982.00		1,239.00	6,221.00	ราคา/20 ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			249.10		61.95	311.05	ราคา/ ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	249.10	24,162.70	61.95	6,009.15	30,171.85	30,100.00
	รวมเงิน 1+2+3			36,501.70		9,798.15	46,299.85	
	คิดเป็นเงินค่างาน						46,200.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง การประสานต่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 6.00

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันทลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911002

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,862.00	13,965.00	1,050.00	7,875.00	21,840.00	ราคาพาณิช
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,712.00	13,560.00	1,500.00	7,500.00	21,060.00	จ.สฎ.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ท่อน	288.00	288.00	180.00	180.00	468.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	และราคา
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,400.00	5,600.00			5,600.00	กรมทรัพย์
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	กรน้ำ
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
10	สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
11	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	258.00	258.00			258.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	18 ตัว	425.00	7,650.00			7,650.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	22 ตัว	360.00	7,920.00			7,920.00	
14	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมา	1 ชุด	8,200.00	8,200.00		7,600.00	15,800.00	
15	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
16	ก๊อกรน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
17	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	217.00	217.00			217.00	
18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	4.00	20.00			20.00	
19	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	30.00	660.00			660.00	
20	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	35.00	595.00			595.00	
21	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
22	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00			600.00	
23	ทำเกลียว	25 จุด	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมเงิน			105,509.59		24,155.00	129,664.59	
	คิดเป็นเงินค่างาน						129,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	7.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 911006		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	ราคาพาณิช
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,152.00	1,152.00	660.00	660.00	1,812.00	จ.สต.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	257.00	514.00	180.00	360.00	874.00	และราคา
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	กรมทรัพยากร
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	กรน้ำ
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00		6,500.00	9,380.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
17	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
18	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เชือกควั่วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	230.00	460.00			460.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	180.00	720.00			720.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประปาภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	7.00
สถานที่ก่อสร้าง...	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	911006
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			44,480.43		8,570.00	53,050.43	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	44,480.43	30.00	1,200.00	53,050.43	
	รวมเงิน			44,480.43		9,770.00	54,250.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						54,200.00	


 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	911006
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,152.00	1,152.00	660.00	660.00	1,812.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	257.00	514.00	180.00	360.00	874.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00		6,500.00	9,380.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
17	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
18	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	230.00	460.00			460.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	180.00	720.00			720.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านคันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	911006
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			44,472.43		8,570.00	53,042.43	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	44,472.43	30.00	1,200.00	53,042.43 1,200.00	
	รวมเงิน			44,472.43		9,770.00	54,242.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						54,200.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561**

งานก่อสร้าง **ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน** รายการเลขที่ **9.00**

สถานที่ก่อสร้าง....**บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี** แบบเลขที่ **รายการฯ เฉพาะแห่ง**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

คำนวณราคากลางโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่** เมื่อวันที่ **17 มกราคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	งานดินตัด และสระพักตะกอน	รายการเลขที่	10.00
สถานที่ก่อสร้าง...	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานสระพักตะกอน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	136 ลบ.ม.	-	-	148.00	20,128.00	20,128.00	
1.2	เรียงหินใหญ่ยาแนวขอบบ่อโดยรอบ	5.6 ตร.ม.	880.00	4,928.00	285.00	1,596.00	6,524.00	
	2. งานดินถม							
2.1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	900 ตร.ม.	-	-	15.00	13,500.00	13,500.00	
2.2	ขุดดินป่าล้มขนาดใหญ่ออก (พร้อมขนทิ้ง)	22 ตัน	0.00	0.00	450.00	9,900.00	9,900.00	
2.3	ดินถมบริเวณที่ตั้งระบบประปา สูง 1.00 ม. จากระดับดินเดิม (ขนาด 30x30 ม.)	900 ลบ.ม.	148.00	133,200.00	46.00	41,400.00	174,600.00	ราคาท้องถิ่น บ่อดินตำบล ทุ่งหลวง
	รวมเงิน			138,128.00		86,524.00	224,652.00	
	คิดเป็นเงิน						224,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบคิวคินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบไฟฟ้าภายใน	รายการเลขที่	11.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันทลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [] ปีกเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...3...คืบ	2 คืบ	1,860.00	3,720.00	500.00	1,000.00	4,720.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แขนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	100 ม.	56.23	5,623.00	10.00	1,000.00	6,623.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	210.00	420.00	4,820.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	800.00	1,600.00	50.00	100.00	1,700.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-2524 dia 3/4"	34 ท่อน	50.00	1,700.00	10.00	340.00	2,040.00	136.00
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN.6.3	40 ม.	50.50	2,020.00	15.00	600.00	2,620.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	100 ม.	15.00	1,500.00	5.00	500.00	2,000.00	
11	สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แกน แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.	200 ม.	57.96	11,592.00	5.00	1,000.00	12,592.00	
12	โพรสวิตช์	2 ตัว	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
13	ตัวตั้งเวลาลูกลอย	2 ตัว	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
14	ตัวหน่วงเวลาลูกลอย	2 ตัว	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
12	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	2,181.75	2,181.75	-	-	2,181.75	
	รวมเงิน			45,816.75		8,060.00	53,876.75	
	คิดเป็นเงินค่างาน			45,800.00		8,000.00	53,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561**

งานก่อสร้าง **ระบบกรองน้ำพิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)** รายการเลขที่ **12.00**

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่ 1141010**

เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

คำนวณราคากลางโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่** เมื่อวันที่ **17 มกราคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	45 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	651.87	6,518.70	91.00	910.00	7,428.70	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	337 ตร.ม.	502.00	169,174.00	133.00	44,821.00	213,995.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%)	50 ต้น	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	37.38	3,139.92	-	-	3,139.92	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,682.00	5,382.40	398.00	1,273.60	6,656.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	2,196.26	52,710.24	498.00	11,952.00	64,662.24	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	2,289.00	61,803.00	498.00	13,446.00	75,249.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	476.00	476.00	2,276.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	20.25	1,660.50	4.10	336.20	1,996.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	688 กก.	19.26	13,250.88	4.10	2,820.80	16,071.68	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	21.20	71,274.40	3.30	11,094.60	82,369.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.18	29,016.60	3.30	4,521.00	33,537.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	20.47	2,108.41	2.90	298.70	2,407.11	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	27.57	4,411.20	-	-	4,411.20	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	4,393.00	1,317.90	2,400.00	720.00	2,037.90	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,712.00	5,424.00	1,500.00	3,000.00	8,424.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,862.00	3,724.00	1,050.00	2,100.00	5,824.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	4 ท่อน	820.00	3,280.00	480.00	1,920.00	5,200.00	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1"	4 ท่อน	561.00	2,244.00	300.00	1,200.00	3,444.00	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3/4"	2 ท่อน	385.00	770.00	210.00	420.00	1,190.00	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1/2"	1 ท่อน	305.00	305.00	180.00	180.00	485.00	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	92.71	139.07	120.00	180.00	319.07	
รวมยอดยกไป				440,704.22		107,294.90	547,999.12	
รวมยอดยกมา				440,704.22		107,294.90	547,999.12	

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำพิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1"	2 ท่อน	56.82	113.64	120.00	240.00	353.64	
5.10	ท่อแอสแตนเลส Dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	120.00	120.00	1,040.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
1.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	9.00	72.00			72.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
5.14	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
5.15	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	35.57	106.71			106.71	
5.16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	10.44	31.32			31.32	
5.17	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48			61.48	
5.18	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	26.39	184.73			184.73	
5.19	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.92	1,084.60			1,084.60	
5.20	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.22	3,057.76			3,057.76	
5.21	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
5.22	ข้องอ 90° แอสแตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
5.25	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4"	1 ชุด	900.00	900.00			900.00	
5.26	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00			20.00	
5.27	รัดแยกอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00		20,950.00	21,170.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 อัน	700.00	1,400.00			1,400.00	
5.29	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 อัน	425.00	2,550.00			2,550.00	
5.30	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	6 อัน	360.00	2,160.00			2,160.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 ตัว	30.00	180.00			180.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 ตัว	35.00	420.00			420.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 ตัว	50.00	150.00			150.00	
5.34	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,836.00	13,672.00			13,672.00	
	รวมยอดยกไป			478,280.22		128,604.90	606,885.12	

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำพิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			478,280.22		128,604.90	606,885.12	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	8,200.00	16,400.00			16,400.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00			22,194.00	
5.39	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
5.41	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ตัว	148.00	1,184.00			1,184.00	
5.42	ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
5.43	ท่อสันเสตคนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.44	ท่อพลาสติก dia 1"	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	330.00	22,440.00	89.00	6,052.00	28,492.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	206.00	494.40	86.00	206.40	700.80	
	7. งานตบแต่งฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	55.00	9,900.00	82.00	14,760.00	24,660.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	65.00	4,290.00	87.00	5,742.00	10,032.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,600.00	1,440.00	346.00	311.40	1,751.40	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	115.00	10,350.00	40.00	3,600.00	13,950.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00	110.00	297.00	2,835.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00	110.00	132.00	1,260.00	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ซอ	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	220.00	440.00	3,340.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2	2 ชุด	900.00	1,800.00	140.00	280.00	2,080.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,400.00	5,600.00	200.00	800.00	6,400.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	
	รวมยอดยกไป			618,393.62		168,539.70	786,933.32	

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			618,393.62		168,539.70	786,933.32	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	25.00	400.00			400.00	
9.9	ข้อสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00			840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	1,500.00	1,500.00		1,000.00	2,500.00	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2 แผ่น	100.00	200.00			200.00	
9.15	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 มม.	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.16	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.42	315.42			315.42	
9.17	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	962.00	962.00			962.00	
9.18	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	6 แผ่น	210.00	1,260.00			1,260.00	
9.19	ทุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.20	น็อตสแตนเลส dia. 3/8" ยาว 5"	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
9.21	ทรายกรองเร็ว dia 0.80 - 0.90 มม.	1.2 ลบ.ม.	4,300.00	5,160.00	500.00	600.00	5,760.00	
9.22	กรวดกรองน้ำ dia 1/16" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	4,300.00	3,440.00	500.00	400.00	3,840.00	
9.23	ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	460.00	1,380.00	260.00	780.00	2,160.00	
10.2	เค้กรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	11. เสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน/ตัน	51 ต้น	1,250.00	63,750.00	394.00	20,094.00	83,844.00	
11.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอร.	51 ต้น		0.00	180.00	9,180.00	9,180.00	
	รวมเงิน			702,671.04		201,843.70	904,514.74	
	คิดเป็นเงินค่างาน						904,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักบัวขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.(แบบฐานแฉ่)	รายการเลขที่	13.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	2111100
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-	-	148.00	31,672.00	31,672.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	651.87	3,259.35	91.00	455.00	3,714.35	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	502.00	101,404.00	133.00	26,866.00	128,270.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%)	70 ต้น	25.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	37.38	1,682.10	-	-	1,682.10	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,682.00	8,410.00	398.00	1,990.00	10,400.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	2,196.00	13,176.00	498.00	2,988.00	16,164.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	2,289.00	66,381.00	498.00	14,442.00	80,823.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	20.25	506.25	4.10	102.50	608.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	540 กก.	19.26	10,400.40	4.10	2,214.00	12,614.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	21.20	32,012.00	3.30	4,983.00	36,995.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	21.18	57,503.70	3.30	8,959.50	66,463.20	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	27.57	3,997.65	-	-	3,997.65	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"	0.2 ท่อน	4,393.00	878.60	2,400.00	480.00	1,358.60	กทม
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"	0.2 ท่อน	2,712.00	542.40	1,500.00	300.00	842.40	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.00	1,697.00			1,697.00	
5.5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	526.00	1,052.00			1,052.00	
5.6	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00		3,960.00	6,796.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,400.00	4,200.00			4,200.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	2 ตัว	420.00	840.00			840.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	12 ตัว	360.00	4,320.00			4,320.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561**งานก่อสร้าง **ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.(แบบฐานแฉ่)** รายการเลขที่ **13.00**สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ **2111100**เจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**คำนวณราคากลางโดย **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน** เมื่อวันที่ **17 มกราคม 2561**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			321,370.45		100,462.00	421,832.45	
	รวมยอดยกมา			321,370.45		100,462.00	421,832.45	
5.11	เทพื้นเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 4"	1 ตัว	35.00	35.00			35.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 3"	12 ตัว	30.00	360.00			360.00	
5.14	น็อตยึดหน้างาน	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	34.00	1,938.00	3,933.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดคอนกรีตเสริมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	5 แผ่น	210.00	1,050.00		1,500.00	2,550.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตเสริม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/ตัน	57 ต้น	1,250.00	71,250.00	394.00	22,458.00	93,708.00	
9.2	สกัดหัวเสาค้ำ คอร.	57 ต้น		0.00	180.00	10,260.00	10,260.00	
	รวมเงิน			419,015.45		145,282.00	564,297.45	
	คิดเป็นเงินค่างาน						564,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (แบบคอกเข็ม) รายการเลขที่ 14.00

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	651.87	2,281.55	91.00	318.50	2,600.05	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	502.00	121,986.00	154.00	37,422.00	159,408.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	45.00	25,875.00	-	-	25,875.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,682.00	841.00	398.00	199.00	1,040.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	2,196.00	46,116.00	520.00	10,920.00	57,036.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	2,289.00	21,745.50	520.00	4,940.00	26,685.50	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	20.25	1,316.25	4.10	266.50	1,582.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	1,042 กก.	19.26	20,068.92	4.10	4,272.20	24,341.12	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	21.20	17,490.00	3.30	2,722.50	20,212.50	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	21.18	9,954.60	3.30	1,551.00	11,505.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	20.47	53,631.40	2.90	7,598.00	61,229.40	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	27.57	4,135.50	-	-	4,135.50	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"	3 ท่อน	2,712.00	8,136.00	1,500.00	4,500.00	12,636.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	6 ท่อน	1,862.00	11,172.00	1,050.00	6,300.00	17,472.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	12 อัน	420.00	5,040.00			5,040.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	26 อัน	360.00	9,360.00			9,360.00	
5.5	ประเก็นยาง dia 4"	9 ตัว	35.00	315.00			315.00	
5.6	ประเก็นยาง dia 3"	22 ตัว	30.00	660.00			660.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00		13,400.00	17,100.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ท่อสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (แบบคอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			372,704.90		98,784.70	471,489.60	
	รวมยอดยกมา			372,704.90		98,784.70	471,489.60	
5.10	ข้อ โฉงเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00	
5.11	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,720.00	6,720.00			6,720.00	
5.14	ข้อ โฉงเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
5.18	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00			720.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
	6. งานปูน้ฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	82.00	17,548.00	29,318.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	34.00	7,276.00	14,766.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นท่อสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาต่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.	7 แผ่น	70.00	490.00	-	1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม	3 แผ่น	210.00	630.00	-	-	630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม) รายการเลขที่ 14.00

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			467,462.90		136,102.70	603,565.60	
	รวมยอดยกมา			467,462.90		136,102.70	603,565.60	
9.1	9. เสาค้ำ เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [] 0.26 x 0.26 ม. ยาว 6 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 คัน/ค้ำ	8 ค้ำ	1,740.00	13,920.00	445.20	3,561.60	17,481.60	
9.2	สกัดหัวเสาค้ำ คอ.	8 ค้ำ		0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเงิน			481,382.90		141,664.30	623,047.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						623,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	รายการเลขที่	15.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ อบต.สินปุน 1/60		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบกรองน้ำผิวดิน							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"รวมข้อต่อ	13.00 ท่อน	5,058.00	65,754.00	276.00	3,588.00	69,342.00	78.00
1.2	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	2,300 ม.	109.44	251,712.00	50.00	115,000.00	366,712.00	2300.00
1.3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 13.5 dia 3"	10 ท่อน	321.87	3,218.70	120.00	1,200.00	4,418.70	40.00
1.4	สเทปเอิน dia 3"	2 ตัว	245.00	490.00			490.00	
1.5	ประเก็นยาง dia 3"	2 แผ่น	30.00	60.00			60.00	
1.6	น๊อตยึดหน้างาน	16 ตัว	30.00	480.00			480.00	
1.7	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	2 ตัว	360.00	720.00			720.00	
1.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	8 ตัว	1,400.00	11,200.00			11,200.00	32.00
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อคูค ไปยังเครื่องสูบน้ำ							
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"รวมข้อต่อ	0.40 ท่อน	2,007.00	802.80	900.00	360.00	1,162.80	2.40
2.2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
2.3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
2.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	4 อัน	360.00	1,440.00		1,000.00	2,440.00	
2.5	ประเก็นยาง dia 3"	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
2.6	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
2.7	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 3.00 - 6.00 ม.	26 ช่วง	3,650.00	94,900.00	1,000.00	26,000.00	120,900.00	
2.8	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	21,865.88	21,865.88			21,865.88	
		รวมเงิน		459,183.38		147,148.00	606,331.38	
		คิดเป็นเงินค่างาน					606,300.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่ 16.00

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ อบต.สินปุน 1/61, 911001

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 6"	0 ท่อน	1,266.36	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 4"	250 ท่อน	521.40	130,350.00	140.00	35,000.00	165,350.00	1,000.00
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	10 ท่อน	321.87	3,218.70	100.00	1,000.00	4,218.70	40.00
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 2"	0 ท่อน	146.26	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	8.82 กระป๋อง	420.00	3,706.40		0.00	3,706.40	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, รัศแตก, สามทาง และอุปกรณ์อื่น	1 รายการ	6,678.44	6,678.44		0.00	6,678.44	
7	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 6"	0 ท่อน	5,085.00	0.00	276.00	0.00	0.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 5"	7 ท่อน	4,223.00	29,561.00	240.00	1,680.00	31,241.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4"	0 ท่อน	2,949.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3"	0 ท่อน	2,007.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2"	0 ท่อน	1,213.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	คันท่อคอนกรีตขนาด	0 ม.	1,639.50	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	1 ชุด	6,661.00	6,661.00	800.00	800.00	7,461.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,167.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	1,826.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
16	เทพื้นเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00	-	-	600.00	
17	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแคะ ขนาด 3"-4"	1 ชุด	12,814.00	12,814.00	1,200.00	1,200.00	14,014.00	
18	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2"	1 ชุด	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	2,000.00	
19	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,952.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำระบายตะกอน 3"-4" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	16,162.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
21	เสาตล.รับท่อจ่ายน้ำประปา	0 ช่วง	7,127.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
22	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	40 เมตร	185.00	7,400.00	100.00	4,000.00	11,400.00	
23	ค่าทดสอบสูบน้ำ สั่งทำความสะอาดท่อ	0 เมตร	-	-	5.00	0.00	0.00	
24	หลักบอกรouteท่อประปา	23 เมตร	360.00	8,280.00	40.00	920.00	9,200.00	
		รวมเงิน		211,169.54		44,700.00	255,869.54	
		คิดเป็นเงินค่างาน					255,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบหรืออุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 17.00สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่งเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีคำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดีบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดีบ ภายในโรงสูบน้ำเพลอยเหล็ก เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส (3.7 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 45 ม.	2 เครื่อง	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	รวมเงิน (1)			46,000.00		0.00	46,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส (3.7 kW.) พร้อมระบบตั้งเวลา	2 ตู้	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			23,500.00		4,400.00	27,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			69,500.00		4,400.00	73,900.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						73,900.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวคินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	รายการเลขที่	18.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ใต้ระบบกรองน้ำพิวคิน เครื่องสูบน้ำดีหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 15 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด คิดเป็นเงินค่างาน			51,100.00		4,400.00	55,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	รายการเลขที่	19.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่	เมื่อวันที่	17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			17,900.00		0.00	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ช่างตั้งถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			18,650.00		850.00	19,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						19,500.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประปา รายการเลขที่ 20.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	-	-	270.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่ปิดพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5" x 16" x 34.5" (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ ตู้เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
		รวมเงิน		10,240.00		0.00	10,240.00	
		คิดเป็นเงิน					10,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัด รายการเลขที่ 21.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง วัสดุจัดหา รายการเลขที่ 22.00

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1000 กก	12.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	ปูนขาว	200 กก	3.00	600.00			600.00	
	รวมเงิน			12,600.00		0.00	12,600.00	
	คิดเป็นเงิน						12,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีวิตินขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

งานก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเลขที่ 23.00

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก(การไฟฟ้าดำเนินการ) 1 แขนงแรงสูงภายนอก [/] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00..ม.(12, 14 ม.) จำนวน...7.....ต้น พาดสายเคเบิล ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 300 ม.พร้อมติดตั้งเสายึดโยง จำนวน3...ชุด	7 ต้น	1,484.00	10,388.00	0.00	0.00	10,388.00	10,388.00
2	[/] รื้อถอนไฟฟ้าเสา คอร. ยาว...8.00...ม. จำนวน....3....ต้น [/] พาดสาย ยาว...80....ม. [/] ปีกเสาไฟฟ้าแรงต่ำ เสา คอร. ยาว....12.00...ม จำนวน....1....ต้น	0 ม. 0 ม. 0 ม.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	88.86 200.00 88.86	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
2	ขยายเขตแรงสูง (ตามประมาณการของกฟภ.) [/] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00..ม.(12, 14 ม.) จำนวน...7.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....300...ม.	7 ต้น 300 ม.	1,484.00 286.36	10,388.00 85,908.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,388.00 85,908.00	96,296.00
	[/] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA. [/] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA. [/] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 100 KVA. [/] มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์	1 ชุด 0 ชุด 0 ชุด 0 ชุด	120,000.00 180,000.00 300,000.00 3,500.00	120,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 500.00	0.00 0.00 0.00 0.00	120,000.00 0.00 0.00 0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 30 แอมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าตรวจสอบ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ	7,500.00 1,500.00 500.00 12,000.00	7,500.00 1,500.00 500.00 12,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	7,500.00 1,500.00 500.00 12,000.00	216,296.00 216,296.00 500.00 12,000.00
	รวมเป็นเงิน คิดเป็นเงิน			248,184.00		0.00	248,184.00	21,000.00
							248,184.00	21,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา