



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบางไผ่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เลขที่ อบต.สป.จ. ๒/๒๕๖๒		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๑. แบบ пр. ๔	จำนวน	๕ แผ่น
	๒. แบบ пр. ๕	จำนวน	๑ แผ่น
	๓. แบบ пр. ๖	จำนวน	๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ	(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
	๒. นายปิยวัฒน์ นาควงศ์	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
	๓. นายพิชิต หนูคง	(ลงชื่อ).....	กรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

## สรุปค่าก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่.....	อบต.สป.จ. ๒ /๖๑				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน				
แบบ พร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน	๓ รายการ	รวมเป็น	๕ แผ่น	วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน				

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร,งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานสาธารณูปโภค				
	๑.๑ หอถังเหล็กทรงถ้วยแฉมแปยุ ขนาดจุ ๒๐ ลบ.ม.	๑๑๖,๖๓๘	๑.๓๐๗๔	๑๕๒,๔๙๓.๐๒	
	๑.๒ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.	๔๖,๑๕๐	๑.๓๐๗๔	๖๐,๓๓๖.๓๐	
	๑.๓ ระบบท่อส่งน้ำดิบ	๑,๔๓๒	๑.๓๐๗๔	๑,๘๗๑.๖๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๑๖๔,๒๒๐	๑.๓๐๗๔	๒๑๔,๗๐๐.๙๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๒๑๔,๗๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายภาคภูมิ ติมพันธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน


## สรุปค่าก่อสร้างงานอาคาร


ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่.....	อบต.ส.ป.จ. ๒ /๖๑		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		
แบบ ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน	๓ รายการ	รวมเป็น ๕ แผ่น วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	ผู้ประมาณราคา	นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร,งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานสาธารณูปโภค	๒๑๔,๗๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๒๑๔,๗๐๐.๐๐	
	งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑๔,๗๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีมติให้ใช้ราคาดังกล่าวในการจัดจ้างต่อไป  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


  
(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


  
(ลงชื่อ).....ตรวจ  
(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
(นายทศพร จารุพันธุ์เศรษฐ์)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายภคภูมิ ติมพันธ์)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพิชิต หนูคง)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

แบบ ป.ร.4.แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
ชื่อโครงการ      ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน      วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานก่อสร้าง      เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง      บ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน หน่วยงานประมาณราคา      กองช่าง      องค์กรการบริหารส่วนตำบลสินปุน      ผู้ประมาณราคา      นายปิยวัฒน์ นาควงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน									
๑.๑	ขุดดิน	๐.๖๙	ลบ.ม.	๘๔๑.๑๒	๕๘๐.๓๗	๙๑.๐๐	๖๒.๗๙	๖๔๓.๑๖	
๒.๑	ทรายหยาบอัดแน่น	๒.๐๐	๕๑๔.๒๐	๑,๐๒๘.๔๐	๑๓๓.๐๐	๒๖๖.๐๐	๑,๒๙๔.๔๐		
๒.๒	งานแบบหล่อ	๐.๔๐	กก.	๓๗.๓๘	๑๔.๙๕	-	-	๑๔.๙๕	
๓.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก./ลบ.ม.)	๑.๒๕	ลบ.ม.	๒,๒๘๙.๗๒	๒,๘๖๒.๑๕	๓๐๖.๐๐	๓๘๖.๕๐	๓,๒๔๘.๖๕	
๔.๑	เหล็กเส้นกลม ๙ มม.(๔.๙๙ กก./เส้น)	๓๒.๔๔	กก.	๒๐.๔๖	๖๖๓.๗๒	๔.๑๐	๑๓๓.๐๐	๗๙๖.๗๒	
๔.๒	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๕.๐๐	กก.	๓๑.๑๙	๑๔.๕๙	-	-	๑๔.๕๙	
รวมเงิน ยอดยกไป									
									๖,๑๔๙.๘๕

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4-4แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
ชื่อโครงการ      ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน      ราชการเลขที่      ๒.๐๐ งานก่อสร้าง      เคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก      แบบเลขที่      อบต.ส.บ.จ.๒/๒/๖๑ สถานที่ก่อสร้าง      บ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี      วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน หน่วยงานประมาณราคา      กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน      ผู้ประมาณราคา      นายช่างโยธาชำนาญงาน									
	รวมเงิน ยอดยกมา				๕,๓๐๕.๕๕		๘๔๔.๒๙	๖,๑๔๙.๘๔	
๕.๑	๕.งานอื่นๆ								
	ขี้ดสีและทาสีใหม่ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.	๑.๐๐	งาน	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	สีบราคาจาก หจก.
๕.๒	วัสดุกรองภายในถัง (กรวดกรอง,ทรายกรอง)	๑.๐๐	งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐	สีพีพีแอนด์ ราซบุรี
๕.๓	บอถาลัวขนาด ๓ นิ้ว ของถังกรองสนิมเหล็ก รวมทั้งท่อเหล็ก	๑.๐๐	ชุด	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		๒๕,๐๐๐.๐๐	และการจัดจ้าง คั้งแล้ว
	อาบสังกะสีและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น นิเปิ้ล ยูเนียนเปลี่ยนทั้งหมด								
	รวมเงิน				๕,๓๐๕.๕๕		๘๔๔.๒๙	๖,๑๔๙.๘๔	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)			
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน									
งานก่อสร้าง	ย้ายพร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กทรงถ้วยแอมแปง ขนาดจุ ๒๐ ลิบ.ม.									
สถานที่ก่อสร้าง	จาก หมู่ที่ ๒ ติดตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน									
หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ผู้ประมาณราคา นายปิยวัฒน์ นาควงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒									
๑.๑	ขุดดิน	๒๐.๐๐	ลิบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	บัญชีค่าแรงงาน
๑.๒	ทรายหยาบอัดแน่น	๓.๑๖	ลิบ.ม.	๘๔๑.๑๒	๒,๖๕๗.๙๔	๘๑.๐๐	๒๘๗.๕๖	๒,๙๔๕.๕๐	๒,๙๔๕.๕๐	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๒.๑	ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐% พร้อมไม้โครง	๑๖.๖๗	ตร.ม.	๕๑๔.๒๐	๘,๕๗๑.๗๑	๑๓๓.๐๐	๒,๒๑๗.๑๑	๑๐,๗๘๘.๘๒	๑๐,๗๘๘.๘๒	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๒.๒	ตะปู	๓.๓๓	กก.	๓๗.๓๘	๑๒๔.๔๘	-	-	๑๒๔.๔๘	๑๒๔.๔๘	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๓.๑	งานคอนกรีต	๑.๑๐	ลิบ.ม.	๒,๑๖๖.๒๖	๒,๔๑๕.๘๙	๓๘๑.๐๐	๔๓๐.๑๐	๒,๘๔๕.๙๙	๒,๘๔๕.๙๙	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๓.๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก./ลิบ.ม.)	๖.๘๐	ลิบ.ม.	๒,๒๘๘.๗๒	๑๕,๕๗๐.๑๐	๓๐๖.๐๐	๒,๐๘๐.๘๐	๑๗,๖๕๐.๙๐	๑๗,๖๕๐.๙๐	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๔.๑	เหล็กเส้นกลม dia.๑๒ มม. (๘.๘๘ กก./เส้น)	๑๘๓.๐๐	กก.	๑๙.๘๗	๓,๖๓๔.๙๑	๓.๓๐	๖๓๖.๙๐	๔,๒๗๑.๘๑	๔,๒๗๑.๘๑	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๔.๒	เหล็กเส้นกลม dia.๑๕ มม. (๑๓.๘๗ กก./เส้น)	๑๗๙.๐๐	กก.	๑๙.๕๗	๓,๕๐๓.๐๓	๓.๓๐	๕๙๐.๗๐	๔,๐๙๓.๗๓	๔,๐๙๓.๗๓	พานิชย์ จ.ส.ญ.
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๑๑.๑๖	กก.	๓๗.๓๘	๔๑๗.๑๖	-	-	๔๑๗.๑๖	๔๑๗.๑๖	พานิชย์ จ.ส.ญ.
ยอดรวมยกไป										
							๘,๗๔๓.๑๗	๔๕,๘๓๘.๓๘	๔๕,๘๓๘.๓๘	

รายการประเมินราคา

แบบ ปร.4.แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน							
	งานก่อสร้าง	ย้ายพร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กทรงถ้วยแชนแปงู ขนาดจุ ๒๐ ลบ.ม.							
	สถานที่ก่อสร้าง	จาก หมู่ที่ ๒ ติดตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี							
	เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน							
	หน่วยงานประเมินราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ผู้ประเมินราคา นายปิยวัฒน์ นาควงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒							
	รวมเงิน ยอดยกมา				๓๓๗,๐๙๕.๒๑			๔๕,๘๓๘.๓๘	
๕.๑	ขุดสี่เหลี่ยมใหม่ ท่อถึงแชนแปงู ขนาด ๒๐ ลบ.ม.สูง ๒๐ ม.	๑.๐๐	งาน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจาก หจก.
๕.๒	อุปกรณ์ประกอบท่อถึงแชนแปงู เช่น ประตุน้ำ เซควาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	ซีพีพี แอน เค ราชบุรี
๕.๓	อุปกรณ์เปิด - ปิด การสูบน้ำ (อีลีนเวล)	๑.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๕.๔	อุปกรณ์ต่อภายใน ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำล้น สายล่อฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๕.๕	ค่าครุภัณฑ์ท่อถึงเพื่อขุดทาสี และขนย้ายจาก หมู่ที่ ๒ มาติดตั้ง หมู่ที่ ๓ คิดการดำเนินการ ๒ ครั้ง (สืบราคาจากขุนทะเลเครน)	๑.๐๐	เหมา	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจาก หจก.
	รวมงานข้อ ๕				๓๔,๕๐๐.๐๐		๓๕,๓๐๐.๐๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	บางใหญ่รยภ
	รวมเป็นเงิน							๑๑๖,๖๓๘.๓๘	สุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ผู้ประเมินราคา  
 (นายปิยวัฒน์ นาควงค์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4.แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ		ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
งานก่อสร้าง		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	(บาท)	
ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน		ระบบท่อส่งน้ำดิบ							
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิ้นปี่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี							
เจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่							
หน่วยงานประมาณราคา		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นปี่							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	๑.การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังห้องถึงประปา								
	ท่อ พีวีซี ยาว ๔ ม. ขึ้น ๑๓.๕ dia.๒"	๔.๐๐	ท่อน	๒๕๕.๑๔	๑,๐๒๐.๕๖	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๓๘๐.๕๖	ราคาพาณิชย์ จ.สต.
๒	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอื่นๆ	๑.๐๐	รายการ	๕๑.๐๓	๕๑.๐๓	-	-	๕๑.๐๓	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบชั่วคราวและแบบถาวร)	๒.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเงิน				๑,๐๗๑.๕๙		๓๖๐.๐๐	๑,๔๓๑.๕๙	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายปิยวัฒน์ นาควงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน